

Технология герметизации межпанельных швов








1. Метод проведения работ

- Работы производятся с помощью техники промышленного альпинизма.
- При организации работ специалистам нужен постоянный доступ на кровлю для закрепления и переноса спусковых и страховочных веревок.
- Если крыша «пустая» или заказчик не разрешает использовать конструкции крыши для крепления, организуются стационарные посты крепления, либо сеть постов.
- Для того чтобы ваши парапеты остались целы мы применяем специальные устройства распределяющие нагрузку с веревки по большей площади
- Расстояние от фасада от 2 до 5 метров (в зависимости от этажности здания) считается опасным и огораживается сигнальными лентами и знаками
- Альпинисты компании имеют удостоверения о прохождении ТБ и пользуются средствами индивидуальной защиты









2. Технология производства работ

- При капитальном ремонте мы выбиваем старый шов, при этом используем молотки и перфораторы, для крепких швов из раствора и ножи для мягких швов из мастик и герметиков.
- При частичной разбивке выбиваются только не плотные швы.
- Межусадочный резиновый жгут из шва лучше не вытаскивать.
- Далее мы грунтуем шов и ближнее расстояние грунтовкой из пуливилизатора.
- При необходимости укладываем жгуты Вилатерма подходящего диаметром, следя чтобы они были обжаты на 25-50 %
- Пока грунт не высох пропениваем шов.
- Ждем высыхания пены и грунта
- Срезаем пену полотном по дереву, следя за тем чтоб шов получался вогнутым.
- При необходимости наклеиваем скотч на края шва для придания эстетичности.
- Наносим герметик кистями, следя чтоб толщина шва была 3-4 мм., и за тем чтоб на краях шва был минимальный слой герметика для большей механической стойкости
- Если был наклеен скотч, то удаляем его.
- Каждый день убираем за собой в строительные мешки
- По окончании работ вывозим мусор





3. Используемые материалы

- БОЛАРС Герметик Waterflex: акриловый герметик который наносится кистями при температуре от -5 до +35 Прогнозируемый срок эксплуатации при толщине слоя герметика 4 мм и деформативности шва 15 % составляет не менее 10 лет.
- Грунтовка БОЛАРС укрепляющая: подготавливает поверхность для нанесения герметика.
- Пена PENOSIL Gold Gun: после высыхания образует плотную структуру без полостей
- Жгут Вилатерм
- Скотч малярный









4. РЕЗУЛЬТАТ

- Соблюдение техники безопасности во время работ
- Качественные, герметичные швы
- Отсутствие протеканий и продуваний
- Эстетичный внешний вид
- Гарантия на работы до 5 лет











5. Наши Документы

- Компания «Стены и Фасады» имеет все необходимые для производства работ документы и допуски, в том числе СРО



Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация строителей особо опасных и технически сложных объектов «Спецстройнадзор»
119034, г. Москва, пер. Кропоткинский, д. 4, www.спецстройнадзор.рф
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-С-270-05082013

г. Москва «21» августа 2014г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 0510.01-2014-6234111155-С-270

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Стены и Фасады», ОГРН 1126234014213, ИНН 6234111155, 390046, г. Рязань, ул. Есенина д. 116 корп. 1. офис 804

Основание выдачи Свидетельства: решение Совета Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации строителей особо опасных и технически сложных объектов «Спецстройнадзор», протокол № 101 от «21» августа 2014г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «21» августа 2014г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного —
(дата выдачи, номер Свидетельства)

Председатель Совета Лапшин А.А.

М.П.

0000541



Форма № Р 5 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Стены и Фасады"
(полное фирменное наименование юридического лица с указанием организационно - правовой формы)

ООО "Стены и Фасады"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица)

20 (дата) декабря (месяц прописью) 2012 (год) **за основным государственным регистрационным номером**

1 1 2 6 2 3 4 0 1 4 2 1 3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Рязанской области
(Наименование регистрирующего органа)

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа
И.о. заместителя начальника Кузнецова Надежда Александровна
М.П. (подпись, Ф.И.О.)

серия 62 №002304475



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Общество с ограниченной ответственностью "Стены и Фасады"
(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 1 1 2 6 2 3 4 0 1 4 2 1 3

поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации **20 декабря 2012 г.**
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Рязанской области** 6 2 3 4
(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП 6 2 3 4 1 1 1 1 1 5 5 / 6 2 3 4 0 1 0 0 1

И.о. заместителя начальника инспекции **Кузнецова Н.А.**

М.П.

серия 62 №002304479